認定番号　8521－007－2611

# 認　定　証

岐建　株式会社
大垣アスファルト合材工場　殿

アスファルト混合物事前審査制度による審査の結果
貴混合所の下記アスファルト混合物を認定します

令和8年11月18日

アスファルト混合物事前審査協議会
会　長

記

| 番号 | 認定混合物記号 | 一般アスファルト混合物の名称 | 番号 | 認定混合物記号 | 再生アスファルト混合物の名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V－03A5 | 特別対策粗粒度アスファルト混合物(20)[75回] | 1 | R－01 | 再生アスファルト安定処理混合物(40)[50回] |
| 2 | V－05A5 | 特別対策密粒度アスファルト混合物(20)[75回] | 2 | R－02 | 再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回] |
| 3 | V－11 | 歩道用透水性アスファルト混合物(13)[50回] | 3 | R－02A | 再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回] |
| | | | 4 | R－04 | 再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回] |
| | | | 5 | R－04A | 再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回] |
| | | | 6 | R－06 | 再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回] |
| | | | 7 | R－63G | 岐阜県型<br>再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回] |
| | | | 8 | R－63Ga | 岐阜県型<br>再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回] |
| | | | 9 | R－08 | 再生細粒度アスファルト混合物(13)[50回] |

| 有効期間 | 2026年12月1日　～　2027年11月30日 |
|---|---|

添付資料付

# 事前審査認定アスファルト混合物(再生混合物)総括表

アスファルト混合物事前審査協議会　会長

【バッチ式用】

| 認定番号 | 8521-007-2611 | 混合所名 | 岐建株式会社　大垣アスファルト合材工場 |
|---|---|---|---|

| 認定証混合物番号 | 再生 － 7 |
|---|---|

| 認定混合物記号 | Ｒ－６３Ｇ | 有効期間 | ２０２６年１２月１日 ～ ２０２７年１１月３０日 |
|---|---|---|---|
| 混合物の名称 | 岐阜県型再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回] | | |
| 最大粒径 | １３　mm | 突固め回数 | ５０　回 |
| アスファルトの種類 | 再生アスファルト40/60相当（設計圧裂係数 1.10～0.80MPa/mm） | 配合設計年月 | 令和 8 年 9 月 |
| 混合物製造方法 | ~~ドラムミキサ方式~~　併設加熱方式　~~二重ドラム加熱方式~~　~~間接加熱方式~~ | | |

| 使用骨材の室内配合 | | | | | | 現場配合 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 骨材名 | 配合率(%) | 種別 | 骨材名 | 配合率(%) | 種別 | 配合率(%) | 計量値(kg) | 種別 | 配合率(%) | 計量値(kg) |
| 新骨材 | Ｓ－２０ | | 新骨材 | | | R13-0 | 59.7 | 1194 | ダスト | 0.5 | 10.0 |
| | Ｓ－１３ | 17.0 | | | | | | | 石粉 | 0.5 | 10.0 |
| | Ｓ－５ | 6.0 | | | | ５ビン | | | 設計ｱｽ量 | (5.8) | ――― |
| | 砕粗砂 | 8.0 | 再生骨材 | R13-0 | 60.0 | ４ビン | | | 旧アス量 | (3.20) | ――― |
| | 砕細砂 | 8.0 | | | | ３ビン | 14.1 | 282 | 再生用添加剤 | 0.30 | 6.0 |
| | 細砂 | | | | | ２ビン | 6.6 | 132 | 新ｱｽﾌｧﾙﾄ | 2.30 | 46.0 |
| | 石粉 | 1.0 | | | | １ビン | 16.0 | 320 | | | |
| | | | 計 | | 100.0 | ０ビン | | | 計 | 100.0 | 2000.0 |

| 通過質量百分率 % | ふるい目 | 室内配合 | 現場配合 | 確認抽出試験 | 粒度範囲 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 53 mm | | | | |
| | 37.5 mm | | | | |
| | 31.5 mm | | | | |
| | 26.5 mm | | | | |
| | 19 mm | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100 |
| | 13.2 mm | 98.8 | 98.9 | 98.8 | 95 ～ 100 |
| | 4.75 mm | 71.3 | 72.8 | 73.6 | 60 ～ 75 |
| | 2.36 mm | 49.6 | 50.6 | 51.3 | 40 ～ 55 |
| | 600 μm | 28.9 | 28.9 | 29.3 | 18 ～ 30 |
| | 300 μm | 19.4 | 19.3 | 19.5 | 10 ～ 21 |
| | 150 μm | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 6 ～ 16 |
| | 75 μm | 6.9 | 6.7 | 6.3 | 4 ～ 8 |

| | | 室内配合 | 現場配合 | 確認試験 | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全アスファルト量 | (%) | 設計　5.8 | 設定　5.8 | 抽出　5.8 | 5.2 ～ 6.2 |
| 旧アスファルト量 | (%) | 3.17 | 3.20 | ――― | |
| 再生用添加剤量 | (%) | 0.26 | 0.30 | ――― | |
| 新アスファルト量 | (%) | 2.37 | 2.30 | ――― | |
| 改質材量 | (%) | ――― | ――― | ――― | |
| マーシャル試験 安定度 | 密度 ($g/cm^3$) | 2.357 | 2.355 | 2.364 | |
| | 理論最大密度 ($g/cm^3$) | 2.453 | 2.453 | 2.453 | |
| | 空隙率 (%) | 3.9 | 4.0 | 3.6 | 3 ～ 6 |
| | 飽和度 (%) | 77.2 | 76.7 | 78.6 | 70 ～ 85 |
| | 安定度 (KN) | 13.28 | 13.51 | 18.63 | 4.90 以上 |
| | フロー値 (1/100cm) | 32 | 32 | 27 | 20 ～ 40 |
| | 残留安定度 (%) | ――― | ――― | ――― | |
| 基準密度 | ($g/cm^3$) | ――― | 2.355 | ――― | |
| 動的安定度 | (回/mm) | ――― | ――― | ――― | |
| すり減り量 | ($cm^2$) | ――― | ――― | ――― | |
| 剥離率 | (%) | ――― | ――― | ――― | |
| 透水係数 | (cm/sec) | ――― | ――― | ――― | |

| 混合物出荷目標温度※ | 165 ～ 175 ℃ | ※年間を通じて使用できる温度範囲(管理幅を除く)を示す。 |
|---|---|---|
| 特記事項 | | |